

CONFIRMATION DE COMMANDE

Artisan : **251 / DECLIC MENUISERIE**
 Adresse : 4 RUE NICOLAS APPERT
 44118 LA CHEVROLIERE
 Commande du 02/05/2024
 Numéro fournisseur : K2173881

BON n° 942211 / AQA
 Référence : BAILLY 868832/KLINE
Suivi par : DFE
 Date de livraison modifiée : 05/07/2024

Code article	Désignation	Stock*	Qté	Unité	P.U HT	TOTAL HT
10218015	PORTE FUSEAU 72 1 VANTAIL - K-LINE - Dor	ND	1.00	UNITE	1477.32	1477,32€

N°CONFIRMATION KLINE K2173881

***** DATE LIMITE DE MODIFICATION : 07/05/2024 *****

REPÈRE PE LIGNE 1

PORTE FUSEAU 72 1 VANTAIL - K-LINE - Dormant rénovation

Cotes fabrication : Largeur 970 mm x Hauteur 2090 mm Allège

maçonnerie : 0 mm - Pose sur béton COULEUR : Monocoloration

Extérieur/Intérieur : Noir 2100 sablé classe 2 Accessoires

: Les accessoires (autres que poignées et caches-paumelles)

sont noirs DESCRIPTIF CHASSIS : Porte Fuseau 72 1 vantail

Dormant rénovation Pose 16a - en feuillure, vis SFS - Seuil

PMR Ouvrant : Tirant gauche - Collection Perspective -

Modèle Fuseau 72 Accessoires : BK1 : Poignée modèle BK1,

chrome brossé - Caches paumelles aspect inox - Serrure à

relevage (base tarif) - Barillet 55x45 européen, 3 clés

(base tarif) FERMETURE : Sans passage de volet roulant

VENTILATION : Sans INFORMATIONS : Gamme : KL-PM - Clair

passage = 835 - Réservations maçonnerie planche N° 101.951

Coefficient de transmission thermique Ud = 1,4 W/(m².K)

Facteur solaire Sw = 0,08 Transmission lumineuse TLw = 5 %

Acoustique RA,tr = 32 dB (RE1317)

LIVRAISON PREVUE CHEZ ARBA FIN DE SEMAINE 26




Schéma en vue extérieure

10219991	BAIE COULISSANTE 2 RAILS 2 VANTAUX - K-L	ND	1.00	UNITE	1033.72*	1033,72€
----------	--	----	------	-------	----------	----------

N°CONFIRMATION KLINE K2173881

REPÈRE a LIGNE 2

BAIE COULISSANTE 2 RAILS 2 VANTAUX - K-LINE - Dormant

rénovation Cotes fabrication : Largeur 2400 mm x Hauteur

2035 mm Allège maçonnerie : 0 mm - Pose sur béton COULEUR :

Monocoloration Extérieur/Intérieur : Blanc RAL 9016 satiné

Accessoires : Tous les accessoires blancs DESCRIPTIF

CHASSIS : Baie coulissante 2 rails 2 vantaux Dormant

rénovation Pose 7 - en tunnel avec vérins et rainure

extérieure - Sans aile de recouvrement en partie haute -




Schéma en vue extérieure

Edition du 03/07/2024 16:56

CONFIRMATION DE COMMANDE

Artisan : **251 / DECLIC MENUISERIE**
 Adresse : 4 RUE NICOLAS APPERT
 44118 LA CHEVROLIERE
 Commande du 02/05/2024
 Numéro fournisseur : K2173881

BON n° 942211 / AQA
 Référence : BAILLY 868832/KLINE
Suivi par : DFE
 Date de livraison modifiée : 05/07/2024

Code article	Désignation	Stock*	Qté	Unité	P.U HT	TOTAL HT
	<p>Avec appui large - Avec bouchons de finition en extrémité</p> <p>des montants chicane - Traverse basse sans aile Ouvrant :</p> <p>Vantail de service à gauche vue extérieure (Tirant gauche)</p> <p>- Verrouillage multi-points - Poignées intérieures</p> <p>encombrement réduit design carré sur les 2 vantaux -</p> <p>Vitrage 4/we 20/TBE 4 avec argon FERMETURE : Dormant avec</p> <p>passage de VR et tapées élargies pour coulisses VENTILATION</p> <p>: Sans INFORMATIONS : Gamme : KL-BC 2R - Clair passage =</p> <p>1030 - Hors coulisses de volet roulant hors lot - Largeur</p> <p>volet roulant = clair tapée = 2374 Coefficient de</p> <p>transmission thermique $U_w = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Facteur solaire S_w</p> <p>= 0,54 Transmission lumineuse $TL_w = 67 \%$ Acoustique $RA_{tr} =$</p> <p>28 dB (RE1363)</p> <p>LIVRAISON PREVUE CHEZ ARBA FIN DE SEMAINE 26</p> <p>1 MEN 58393</p> <p>1 LG</p> <p>1 Q</p> <p>1 DORMANT 59288</p> <p>2 VANTAUX 62135</p>					
MONTANT TOTAL HT						2511,04€
MONTANT TOTAL TTC						3013,25€

* D : disponible, ND : non disponible, P: partiellement disponible -- Stock informatif à la date de la commande --